Ведомость размещения дорожных знаков

N п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Название улицы	Пикет (км + м)	Количество	Установлено/требуется установить
1	2	3	4	5	6	7
		Предупреждающие знаки				
1	1.23	Дети	Центральная	0 км + 10 м	1	Требуется установить
2	1.23	Дети	Центральная	0 км + 84 м	1	Требуется установить
3	1.23	Дети	Центральная	0 км + 151 м	1	Требуется установить
4	1.23	Дети	Проезд 1	0 км + 131 м	1	Требуется установить
5	1.23	Дети	Школьная	0 км + 11 м	1	Требуется установить
6	1.23	Дети	Школьная	0 км + 314 м	1	Требуется установить
7	1.11.1	Опасный поворот с первым поворотом направо	ул. Береговая-Проезд 4-Проезд 3	0 км + 397 м	1	Требуется установить
8	1.11.2	Опасный поворот с первым поворотом налево	ул. Береговая-Проезд 4-Проезд 3	0 км + 297 м	1	Требуется установить
9	1.17	Искусственная неровность	Центральная	0 км	1	Требуется установить
10	1.17	Искусственная неровность	Центральная	0 км + 94 м	1	Требуется установить
				Итого:	10	
		Знаки приоритета				
11	2.1	Главная дорога	Центральная	0 км + 117 м	1	Требуется установить
12	2.1	Главная дорога	Центральная	0 км + 352 м	1	Требуется установить
13	2.1	Главная дорога	Центральная	0 км + 374 м	1	Требуется установить
14	2.1	Главная дорога	Центральная	0 км + 620 м	1	Требуется установить
15	2.1	Главная дорога	Центральная	0 км + 642 м	1	Требуется установить
16	2.1	Главная дорога	Проезд 1	0 км + 11 м	1	Требуется установить

Согласовано

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N под.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Киров В.Н.			07.2016
Норм.контр		Орлов А.В.			07.2016
Проверил		Киров В.Н.			07.2016
Проектировал		Дернова Е.В.			07.2016

517-57-16-ПОДД

Администрация Чернокурьинского сельсовета
Карасукского района Новосибирской области

Проект организации дорожного движения в п. Кучугур Карасукского района Новосибирской области

Стадия	Лист	Листов
П	1	13

Ведомость размещения дорожных знаков

ООО"Межрайонпроект"
г. Карасук

Формат А3